

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายทุ่งกิวขโมย2 หมู่ที่ 11, สายทุ่งกิวขโมย3 หมู่ที่ 11, สายทุ่งกิวขโมย 4 หมู่ที่ 11 ตำบลจำปาหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 487,000.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายทุ่งกิวขโมย2 หมู่ที่ 11, สายทุ่งกิว ขโมย3 หมู่ที่ 11, สายทุ่งกิวขโมย 4 หมู่ที่ 11 ตำบลจำปาหวาย รายละเอียดดังนี้
ปริมาณงานสายที่ 1 สายทุ่งกิวขโมย 2 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 960 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 4 ท่อน
ปริมาณงานสายที่ 2 สายทุ่งกิวขโมย 3 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นแยกโรงไม้หินพิศิษฐ์ธุรกิจ จุดสิ้นสุดสวนนายสมัคร อำขา
ปริมาณงานสายที่ 3 สายทุ่งกิวขโมย 4 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นสวนนายพิศิษฐ์ ละเอียด อารงค์ จุดสิ้นสุดสวน รอ.ดร.ระเด่น ธรรมวงศ์
พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 487,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นางหนึ่งนุช แสนบ้าน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
 - 6.3 นายอนันตชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการลงดินลูกรังถนนการเพื่อเกษตร ภายในตำบลจำปาหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

- ปริมาณงานสายที่ 1 สายทุ่งกัวขโมย 2 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 800 .00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 960.00 ลบ.ม พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 4 ท่อน จุดเริ่มต้นสวนนายบุญเรือง ไชยยศ จุดสิ้นสุดสวนนายสงัด วงค์ขัติย์

- ปริมาณงานสายที่ 2 สายทุ่งกัวขโมย 3 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 450 .00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 540.00 ลบ.ม จุดเริ่มต้นแยกโรงไม้หินพิสิษฐ์ธุรกิจ จุดสิ้นสุดสวนนายสมิคร อำข้า

- ปริมาณงานสายที่ 3 สายทุ่งกัวขโมย 4 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000 .00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม จุดเริ่มต้นสวนนายพิสิษฐ์ ละเอียดอำรงค์ จุดสิ้นสุดสวน รอ.ดร.ระเด่น ธรรมวงศ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประมาณการวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางทางเดิม	ตร.ม.	6,750.00	1.60	10,800.00	1.3365	2.14	14,445.00
2	งานพื้นทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	2,700.00	129.35	349,245.00	1.3365	172.87	466,749.00
3	ท่อ คสล.ชั้น 3ขนาด \varnothing 0.30 ม.	ท่อน	4.00	439.00	1,756.00	1.3365	586.72	2,346.88
4	ท่อ คสล.ชั้น 3ขนาด \varnothing 0.60 ม.	ท่อน	4.00	710.00	2,840.00	1.3365	948.92	3,795.68
					364,641.00		รวม	487,336.56
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	487,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 364,641.00
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3365

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการลงดินลูกรังถนนการเพื่อเกษตร ภายในตำบลจำปาหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

- ปริมาณงานสายที่ 1 สายทุ่งกิวขโมย 2 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 800 .00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 960.00 ลบ.ม พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 4 ท่อน จุดเริ่มต้นสวนนายบุญเรือง ไชยยศ จุดสิ้นสุดสวนนายสงัด วงค์ขัติย์

- ปริมาณงานสายที่ 2 สายทุ่งกิวขโมย 3 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 450 .00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 540.00 ลบ.ม จุดเริ่มต้นแยกโรงไม้หินพิสิษฐ์ธุรกิจ จุดสิ้นสุดสวนนายสมัคร อำชำ

- ปริมาณงานสายที่ 3 สายทุ่งกิวขโมย 4 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000 .00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม จุดเริ่มต้นสวนนายพิศิษฐ์ ละเอียดธำรงค์ จุดสิ้นสุดสวน รอ.ดร.ระเด่น ธรรมวงศ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประมาณการวันที่ 9 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	6,750.00	2.14	14,445.00	
2	งานพื้นทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	2,700.00	172.87	466,749.00	
3	ท่อ คสล.ชั้น 3ขนาดØ0.30 ม.	ท่อน	4.00	586.72	2,346.88	
4	ท่อ คสล.ชั้น 3ขนาดØ0.60 ม.	ท่อน	4.00	948.92	3,795.68	
					487,336.56	
				คิดค่าใช้จ่ายเพียง	487,000.00	

ตัวอักษร สีแสดแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ถัวเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าผันผวน ดอกเบี้ย กำไร ภาษี ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ