



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจ้างเหมา
จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องเข็ม หมู่ที่ ๖ ตำบลจำป่า
หวาย กำหนดราคากลาง ๕๕๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๒
ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๘๔๒,๘๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสัจจพนธ์ บุญเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องเข็ม หมู่ที่ ๖ ตำบลจำปาหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องเข็ม หมู่ที่ ๖ ตำบลจำปาหวาย
- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีผิวจราจร
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด
จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล.บ้านนางรพียะ พัฒทรวานิซ จุดสิ้นสุดโครงการที่นานายวิวัฒน์ วงศ์ชัตย์
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๕๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑	นางหนึ่งนุช	แสนบ้าน	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์ฯ	ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นางพงษ์ลรี	ปิยะมาน	ตำแหน่ง	นักประชาสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓	นายธนเดช	ยอดวงศ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	กรรมการ

ประกอบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีผิวจราจรรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 928.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มโครงการเชื่อมถนน คสล.บ้านนางรองพิยะ พัฒนารวมมิตร - จุดสิ้นสุดโครงการที่นานาวิวัฒน์ วงศ์ศิษฐ์ สถานที่ก่อสร้างบ้านรองเข็ม หมู่ที่ 6 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ราคาน้ำมันดีเซล มีม ปตท.ณ.อ.เมืองพะเยา ราคา...25.22..บาท/ลิตร)


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยXFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	928.00	1.67	1,549.76	1.3624	2.27	2,106.95
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.40	518.83	24,073.71	1.3624	706.85	32,797.84
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	928.00	404.36	375,240.48	1.3624	550.89	511,225.92
4	Expansion Joint	ม.	8.00	135.67	1,085.36	1.3624	184.84	1,478.72
5	Contraction Joint	ม.	84.00	86.05	7,228.20	1.3624	117.23	9,847.32
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทาง (Earth Embankment)	ลบ.ม.	2.40	67.75	162.60	1.3624	92.30	221.53
					409,340.11		รวม	557,678.28
							เปรียบเทียบ	557,000.00

ตัวอักษร (-) ให้แทนห้ามีเงินเจ็ดพันบาทถ้วน-

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=	409,340.11
=	1.3624

(ลงชื่อ)


(นางนึ่งนัฐ แสนบ้าน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางพงษ์ศิริ ปิยะมาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายธเนศ ยอดวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลจำปาหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลจำปาหวาย
- ปริมาณงานสายที่ ๑ สายทุ่งเหล่าจิวเฒ่า หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำปาหวาย-คอยโตน
จุดสิ้นสุดสวนนางคำใส ชะเอ
 - ปริมาณงานสายที่ ๒ สายทุ่งบวแก้ว ๑ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐
เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๔.๐๐ ท่อนจุดเริ่มต้นนายนายสุทัศน์ มหารรรณศรี จุดสิ้นสุดนายนายสมนึก ศรีใจ
 - ปริมาณงานสายที่ ๓ สายทุ่งบวแก้ว ๒ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐
เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๓.๐๐ ท่อน จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำปาหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนหินคลุกเดิม
 - ปริมาณงานสายที่ ๔ สายทุ่งร่องคั่น หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนายนายปิ่นแก้ว บุญปิ่น
จุดสิ้นสุดนายนายประจักษ์ งามดี
 - ปริมาณงานสายที่ ๕ สายทุ่งหลังบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นถนนจำปาหวาย-สันป่าหนาด
จุดสิ้นสุดสวนนางพะนอจิตร ภาระจำ
 - ปริมาณงานสายที่ ๖ สายทุ่งสำนักสงฆ์ใหม่มงคล หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นถนนหินคลุกเดิม
จุดสิ้นสุดลำเหมืองสาธารณะ
 - ปริมาณงานสายที่ ๗ สายทุ่งร่องครกเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล. จุดสิ้นสุด
นางนงกัน ศรีเมือง
- หรือมีปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๔๒,๘๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางปัทมา ทองสกลรัตน์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางวิภา วงศ์ชัย | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๖.๓ นายปรัชญา แสงแก้ว | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่งหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 11, และหมู่ที่ 12 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 งานงาน ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียถนนกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางความยาวรวม 5,200.00 เมตร หนาดเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,040.00 ลูกบาศก์เมตร
 และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 4.00 ท่อน , ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 3.00 ท่อน
 พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ประมาณราคาวันที่ 19 กรกฎาคม 2560


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	10,400.00	1.67	17,368.00	1.3624	2.28	23,662.16
2	งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม.	1,040.00	572.15	595,036.00	1.3624	779.50	810,677.05
3	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	4.00	653.33	2,613.32	1.3624	890.10	3,560.39
4	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	3.00	1,205.32	3,615.96	1.3624	1,642.13	4,926.38
					618,633.28	รวม		842,825.98
						ปรับยอด		842,800.00


ตัวอักษร (-แปดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	618,633.28
=	1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  นางปิติดา ทองสกลรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  นางวิภาห์ วงศ์ชัย กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  นายปรัชญา แสงแก้ว