



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจ้างเหมา
จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๒
ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ ๑๑
ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๑๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศ
มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสัจจพจน์ บุญเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปาหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปาหวาย
 - ปริมาณงานถนนช่วงที่ ๑ (ตรอกไต้รุ่ง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง) จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดโครงการเลยบริเวณบ้านนายจันทร์ เผ่ากันทะ
 - ปริมาณงานถนนช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดเริ่มต้นโครงการมุมรั้วบ้านนางคำหมื่น ผังต้น จุดสิ้นสุดโครงการมุมรั้วบ้านนายเฮือน กางพงษ์ หรือมีผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๕๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายไพโรจน์ ยอดบุญมา	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรชนี ศรีพรม	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายปรัชญา แสงแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 48.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง
 จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนคอนกรีต จุดสิ้นสุดโครงการเลยบ้านนายจันทร์ เข้ากันพะ

จุดก่อสร้างถนนช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดเริ่มต้นโครงการหมู่บ้านนางคำหมื่น ตั้งต้น

จุดสิ้นสุดโครงการหมู่บ้านนายเอื้อน กาทงซ์ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาวันที่ 24 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	450.00	1.70	765.00	1.3624	2.32	1,042.24
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.50	566.32	12,742.20	1.3624	771.55	17,359.97
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	450.00	374.40	168,480.00	1.3624	510.08	229,537.15
4	Expansion Joint	ม.	3.00	162.24	486.72	1.3624	221.04	663.11
5	Contraction Joint	ม.	39.50	86.38	3,412.01	1.3624	117.68	4,648.52
6	งานไหล่ทางลงดินลูกรัง	ลบ.ม.	9.90	57.51	569.35	1.3624	78.35	775.68
				รวม	186,455.28			254,026.67
				ตัวอักษร (-สองแสนห้าพันสี่พันบาทถ้วน-)			ปรับยอด	254,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	186,455.28
=	1.3624

ลงชื่อ) (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพโรจน์ ยอดบุญมา

ลงชื่อ) (กรรมการกำหนดราคากลาง

นางรชนี ศรีพรม

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายปรัชญา แสงแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจำป่าหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ ๑๑
 - ปริมาณงานถนน (ซอยเปรมปรีดี) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดโครงการลำเหมืองสาธารณะ
 - ปริมาณงานถนน (ตรอก ๓) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนางบัวหลา เมืองมา หรือมีผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางวิวิธ วงศ์ชัย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวระยอง ใฝ่ใจ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช ยอดวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านจำป่าหวาย ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

- งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. (ขอยแปรปรกติ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม -

จุดสิ้นสุดโครงการลำเหมืองสาธารณะ

- งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. (ตลอก 3) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางเดิม -

จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนาบัวหลา เมืองมา หรือมีผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาก่อนวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (ราคาน้ำมันดีเซล บั้ม ปตท.ณ อ.เมืองพะเยา ราคา...28.32..บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	248.00	1.70	421.60	1.3624	2.31	572.88
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.40	566.32	7,022.37	1.3624	771.55	9,567.22
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	248.00	373.00	92,504.00	1.3624	508.18	126,028.64
4	Expansion Joint	ม.	-	173.12	-	1.3624	235.86	-
5	Contraction Joint	ม.	28.00	86.36	2,418.08	1.3624	117.66	3,294.48
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทางดินถมทั่วไป	ลบ.ม.	-	68.53	-	1.3624	93.37	-
					102,366.05	รวม		139,463.22
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)					รวม		139,463.22	139,000.00
					ปรับยอด			

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	102,366.05
=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางวิภาห์ วงศ์ทัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวระยอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณนเดช ยอดวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง