



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๒ กำหนดราคากลาง ๓๑๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๓๐๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน)
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๒๐๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องซุย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๓๖๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๓๖๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหลายฮ่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๒๙๕,๙๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๒๓๗,๘๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านร่องครกใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๒๔๔,๖๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๑๒๙,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสัจจพจน์ บุญเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๒ ต.จำปาหวาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๒ ต.จำปาหวาย

- ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง) โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางในหมู่บ้าน จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิม และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ปริมาณงานขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาบด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๙ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และฝาบดตะแกรงเหล็ก (ตัดข้ามถนนคอนกรีตเดิม) ขนาดกว้าง ๐.๓๙ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางบัวไหล ปิงเมือง จุดสิ้นสุดโครงการมูมริ้วบ้านนายธีรพงษ์ ธรรมะไชยกุล พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายพรชัย นามวงศ์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรัชญา แสงแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางพวงพร ปิงเมือง	ตำแหน่ง ครู		กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คลส. พร้อมฝาดำปิด คลส. สายทางถนนภายในหมู่บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 94.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร
 ปริมาณงานรางระบายน้ำ คลส. ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ความยาว 46.00 เมตร พร้อมฝาดำปิด คลส. และรางระบายน้ำ คลส.
 ฝาดำปิดตะแกรงเหล็กแบบขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ทน 0.10 เมตร ความยาว 4.00 เมตร พร้อมฝาดำปิดตะแกรงเหล็กแบบ
 จุดเริ่มต้นโครงการบ้านงิ้วไหล ปิงเมือง จุดสิ้นสุดโครงการหมู่บ้านนายธีรพงษ์ ธรรมะไชยกุล พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด
 รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ประมาณราคารวันที่ 29 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	432.40	1.67	722.11	1.3624	2.28	983.80
2	งานพรางร่องใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.80	532.57	10,012.32	1.3624	725.57	13,640.78
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	376.00	404.40	152,054.40	1.3624	550.95	207,158.91
4	Expansion Joint	ม.	4.00	184.26	737.04	1.3624	251.04	1,004.14
5	Contraction Joint	ม.	32.00	128.74	4,119.68	1.3624	175.40	5,612.65
6	งานไหล่ทางลงดินลูกรัง	ลบ.ม.	11.28	76.99	868.45	1.3624	104.89	1,183.18
7	งานระบายน้ำคลส. พร้อมฝาดำปิด รูปตัว U ฝาดำปิด คลส.	ม.	46.00	1,113.97	51,242.62	1.3624	1,517.67	69,812.95
8	งานระบายน้ำคลส. พร้อมฝาดำปิด รูปตัว U ฝาดำปิดตะแกรงเหล็ก	ม.	4.00	1,951.03	7,804.12	1.3624	2,658.08	10,632.33
							รวม	310,028.74
ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)							ปรับยอด	310,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพรชัย นามวงศ์

ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายปรัชญา แสงแก้ว

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นางพวงพร ปิงเมือง

227,560.74

1.3624

=

=

ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

ปรับยอด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ ๔ ต.จำป่าหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ ๔ ต.จำป่าหวาย
- ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่จริง จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล.เดิม และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณลำเหมือง
ร่องคัน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางหนึ่งนุช แสนบ้าน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนเดช ยอดวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางปรียา ภาระจำ	ตำแหน่ง ครู		กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ 4 ต.จำปาทวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

- ผิวจราจรแบบ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร พร้อมดินถมให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน คสล.เดิม และจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณลำเหมืองร่องครั้น

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาทวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลจำปาทวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (ราคาน้ำมันดีเซล บั้ม ปตท.ณ อ.เมืองพะเยา ราคา...25.50...บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	508.00	1.67	848.36	1.3624	2.27	1,153.16	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.40	518.83	13,178.28	1.3624	706.85	17,954.09	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	508.00	404.42	205,445.36	1.3624	550.98	279,897.84	
4	Expansion Joint	ม.	8.00	184.41	1,475.28	1.3624	251.24	2,009.92	
5	Contraction Joint	ม.	40.00	128.74	5,149.60	1.3624	175.39	7,015.54	
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.43	76.99	880.00	1.3624	104.89	1,198.91	
					226,976.88	รวม		309,229.46	
					ตัวอักษร (-สามแสนเก้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด				309,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

$$= \frac{226,976.88}{1.3624}$$

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางหนึ่งสุข แสนบ้าน)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนเดช ยอดวงศ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปรีชา ภาระจำ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ที่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ที่ ๗
ตำบลจำป่าหวาย
 - ปริมาณงานถนนตรอกที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒.๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณมุมบ้านนางวันเพ็ญ เฉพาะธรรมจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายพนดล ลำพูน
 - ปริมาณงานถนนตรอกที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสำราญ จอมภา
 - ปริมาณงานถนนตรอกที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการมุมบ้านนายทวี ทาทอง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเล็ก เชื้อพรมมา
 - ปริมาณงานถนนตรอกที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยาง ทข.สายบ้านจำป่าหวาย- บ้านปาง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางวิมล เฉพาะธรรม
 - ปริมาณงานถนนตรอกที่ ๕ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายต่วน เครือวัลย์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายแทน ลักษณะ
พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นางปัทมา ทองสกลรัชต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายณัฏพศ ศิริกัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวบัวทอง ปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการ




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน ตรอก 1,2,3,4,5 หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาศาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 347.50 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	ตร.ม.	347.50	1.67	580.32	1.3624	2.27	790.62
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.38	532.57	9,256.06	1.3624	725.57	12,610.45
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์เบสันต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	347.50	402.67	139,927.82	1.3624	548.59	190,637.66
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	27.50	128.77	3,541.17	1.3624	175.43	4,824.49
				รวม	153,305.37			208,863.22
				ตัวอักษร (-สองแสนแปดพันบาทถ้วน-)			ปรับยอด	208,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	153,305.37
=	1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพิชิตา ทองสกลรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฏพงค์ ศิริกัน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวบัวทอง ปัญญา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านบ้านร่องชุย หมู่ที่ ๑๐ ต.จำป่าหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องชุย หมู่ที่ ๑๐ ต.จำป่าหวาย
- ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง) หรือมีผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๙๔.๐๐ ตาราง
เมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางเดิม และจุดสิ้นสุดโครงการเลยบริเวณอาคารอเนกประสงค์
หมู่บ้าน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายไพโรจน์ ยอดบุญมา	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรัตติกา วิรัตน์เกษม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช ยอดวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องซุย หมู่ที่ 10 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

- ผิวจราจรแบบ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร (มีไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. หรือตามสภาพพื้นที่จริง) หรือมีผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 594.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มโครงการที่ถนนลาดยางเดิม - จุดสิ้นสุดโครงการโดยบริเวณอาคารอบแห้งประมงคัมพูบ้าน

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องซุย หมู่ที่ 10 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราควันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (ราคามัมนัดได้เซด บั้ม ปตท.ณ อ.เมืองพะเยา ราคา...25.50..บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรับกลี๋ยงแค้นทางเดิม	ตร.ม.	594.00	1.67	991.98	1.3624	2.27	1,348.38
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.70	532.57	15,817.33	1.3624	725.57	21,549.53
3	ผิวทางบอร์ตแลนดี้ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	594.00	405.88	241,092.72	1.3624	552.97	328,464.72
4	Expansion Joint	ม.	9.00	184.48	1,660.32	1.3624	251.34	2,262.02
5	Contraction Joint	ม.	48.00	128.74	6,179.52	1.3624	175.39	8,418.70
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.82	76.99	1,371.96	1.3624	104.89	1,869.16
					267,113.83	รวม		363,912.51
					ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	363,000.00

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	267,113.83
=	1.3624

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ ยอดบุญมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางรัตติกา วิรัตน์เกษม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธนาเดช ยอดวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ ๑๓ ต.จำป่าหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๘๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่๐๒.บ้าน บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ ๑๓ ต.จำป่าหวาย
- ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อม ค.ส.ล.เดิม และจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณสวนนางศรีวรรณ ซ่อมงาม และงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง
พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำป่าหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางรุ่งนภา ผัดดี	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนเดช ยอดวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางชรินทร์ ถิ่นลำปาง	ตำแหน่ง ครู		กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ 13 ต.จำปาหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

- ผิวจราจรแบบ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน คสล.เดิม และจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณสวนนางศรีวรรณ ชื่อมงาม

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรรหารส่วนตำบลจำปาหวาย ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ 13 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคางานวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (ราคาน้ำมันดีเซล บั้ม ปตท.ณ อ.เมืองพะเยา ราคา...25.50..บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.67	1,002.00	1.3624	2.27	1,362.00
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	518.83	15,564.90	1.3624	706.85	21,205.50
3	ผิวทางโปรตแลนคัสเมนคอร์ตคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	404.43	242,657.85	1.3624	551.00	330,600.00
4	Expansion Joint	ม.	8.00	184.41	1,475.28	1.3624	251.24	2,009.92
5	Contraction Joint	ม.	48.00	128.74	6,179.52	1.3624	175.39	8,418.70
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					266,879.55	รวม		363,596.12
ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)					รวม		363,596.12	363,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	266,879.55
=	1.3624

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งนภา ผดดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธเนศ ยอดวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางชินรัตน์ ถิ่นลำปาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหลายฮ้อง หมู่ที่ ๕ ต.จำป่าหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหลายฮ้อง หมู่ที่ ๕ ต.จำป่าหวาย

- ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ เชื่อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมบ้านนางสมจิตร์ วงศ์ชัย จุดสิ้นสุดโครงการมุมบ้านนายแก้ว ภาระจำ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลจำป่าหวาย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๙๕,๙๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางวิวิห์ วงศ์ชัย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรัชญา แสงแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝาดัด คลส. สายทาง หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 ปริมาณงานรางระบายน้ำ คลส. ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมฝาดัด คลส.
 ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
 รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ประมาณราคาวันที่ 29 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานระบายน้ำคลส.พร้อมฝาดัด รูปตัว U ฝาดัด คลส.	ม.	195.00	1,113.97	217,224.15	1.3624	1,517.67	295,946.18
					217,224.15	รวม		295,946.18
					ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	295,900.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	217,224.15
=	1.3624

(ลงชื่อ)

นางวิภา วงศ์ชัย

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายปรัชญา แสงแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายฉัตรระวี วรรณเกษม

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จำป่าหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ต.จำป่าหวาย
- ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้น
บริเวณสวนนายแฝง ปัญญาเชื้อ จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๗,๘๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายณัฏพงค์ ศิริกัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ น.ส.ระยอง ใฝ่ใจ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางยุพา กิ่งก้าน	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สายทาง หมู่ที่ 8 ตำบลจำปาทวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 135.00 เมตร พร้อมฝั่ปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.49 เมตร ยาว 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2510

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝั่ปิด	เมตร	135.00	1,293.13	174,572.55	1.3624	1,761.76	237,837.64
					174,572.55	รวม		237,837.64
					ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	237,800.00

- (1) ผลรวมค่าจ้างต้นทุนก่อสร้าง
(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	174,572.55
=	1.3624

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณัฏพงค์ ศิริกัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวระยอง ใจใจ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ ๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางยุพา กิ่งก้าน)

ตำแหน่ง ครู

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านร่องครกใต้ หมู่ที่ ๙ ต.จำป่าหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านร่องครกใต้ หมู่ที่ ๙ ต.จำป่าหวาย

- ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๙ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก (ตัดข้ามถนนคอนกรีตเดิม) ขนาดกว้าง ๐.๓๙ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายบุญปัน ฝายใจ จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมบ้านนายเย็น เฉพาะธรรม พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๔,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายณัฏพงค์ ศิริกัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ น.ส.ระยอง ฝ้ายใจ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สายทาง หมู่ที่ 9 ตำบลจำปาทวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 157.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมฝั่เปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2510

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝั่เปิด	เมตร	157.00	1,143.81	179,578.17	1.3624	1,558.33	244,657.29
					179,578.17	รวม		244,657.29
					ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	244,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	179,578.17
=	1.3624

(ลงชื่อ)

(นายณัฏฐพงศ์ ศิริกัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวระยอง ใจใจ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายฉัตรชัย วิรัตน์เกษม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ ๑๑ ต.จำป่าหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ ๑๑ ต.จำป่าหวาย
- ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากถนน
ทางเชื่อมถนนลาดยางทางหลวงชนบท พย. ๔๐๑๕ จุดสิ้นสุดบ้านนายสนั่น เมืองมา บริเวณสี่แยก
พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๙,๓๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายณัทพงศ์ ศิริกัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางหนึ่งนุช แสนบ้าน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางเกศณี มิ่งขวัญ	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สายทาง หมู่ที่ 11 ตำบลจำปาศาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 83.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมฝาบด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2510

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาบด	เมตร	83.00	1,143.81	94,936.23	1.3624	1,558.33	129,341.11
					94,936.23	รวม		129,341.11
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	129,300.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	94,936.23
=	1.3624

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏพศ์ ศิริกัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางหนึ่งนุช แสนบ้าน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเกศณี มิ่งขวัญ)

ตำแหน่ง ครู