



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจ้างเหมา  
จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายเหนือ ตรอก ๙ หมู่ที่ ๓  
ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง ๑๔๕,๕๐๐.- บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจำป่าหวาย  
กำหนดราคากลาง ๒๓๔,๐๐๐.- บาท ( สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน )

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการ  
ดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายสังจพจน์ บุญเมือง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจำป่าหวาย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจำป่าหวาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๙ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด จุดเริ่มต้นเชื่อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม บริเวณสี่แยก (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย )
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา (ปร.๔)
  - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๕.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๖.๑ นางวิวิทย์ วงศ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
  - ๖.๒ นายพรชัย นามวงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
  - ๖.๓ นายอนันตชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย กองช่าง

ประเภท งานวางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำปาหวายทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำปาหวาย

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	วางระบายน้ำ คสล.	184,447.63	1.2708	234,396.05	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษี...7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			234,396.05	บาท
	คิดค่าใช้จ่ายเพียง			234,000.00	บาท
(ตัวอักษร)	สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน				
ระยะเวลาการก่อสร้าง	วัน				

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....23.69.....บาท/ลิ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา




ป.

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ยาว 151.00 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นเชื่อมรางระบายน้ำ คสล.เดิม จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำ คสล.เดิม บริเวณสี่แยก สถานีที่ก่อสร้าง บ้านจำปาหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ประมาณราคาวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง (ค2)	25.51	ลบ.ม	1,894.00	48,315.94	436.00	11,122.36	59,438.30	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.78	ลบ.ม	1,553.00	5,870.34	398.00	1,504.44	7,374.78	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	3.78	ลบ.ม	514.02	1,943.00	99.00	374.22	2,317.22	
2	งานเหล็กเสริม	1.71	ตัน	-	-	4,100.00	7,011.00	7,011.00	
2.1	เหล็ก Ø 6 มม. RB นน0.222 กก/ม.	0.35	ตัน	24,205.61	8,471.96	-	-	8,471.96	
2.2	เหล็ก Ø 9 มม. RB นน 0.499 กก/ม.	1.36	ตัน	25,046.73	34,063.55	-	-	34,063.55	
2.3	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	51.25	กก.	33.64	1,724.05			1,724.05	
3	งานเหล็กฝารางระบายน้ำ								
3.1	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	926.13	กก.	30.22	27,987.65	10.00	9,261.30	37,248.95	
3.2	ทาสีกันสนิมเหล็ก	60.40	ตร.ม	65.00	3,926.00	35.00	2,114.00	6,040.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบรวมไม้คร่าวยึดแบบ	60.40	ตร.ม	186.33	11,254.33	133.00	8,033.20	19,287.53	
4.2	ตะปู	15.10	กก.	36.92	557.49		-	557.49	
5	งานดินขุด								
5.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	45.30	ลบ.ม	-	-	20.15	912.80	912.80	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							184,447.63	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  


ใบประมาณงานและราคาากลาง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ยาว 151.00 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมเปิด ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นเชื่อมรางระบายน้ำ คสล.เดิม จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำ คสล.เดิม บริเวณสี่แยก สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามแบบเลขที่ หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	คอนกรีตโครงสร้าง ( ค2)	25.51	ลบ.ม.	2,960.82	75,530.52	
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.78	ลบ.ม.	2,479.33	9,371.86	
3	ทรายหยาบรองพื้น	3.78	ลบ.ม.	779.03	2,944.73	
4	งานเหล็กเสริม	1.71	ตัน	38,139.12	65,217.90	
5	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	926.13	ก.ก.	51.11	47,334.50	
6	ทาสีกันสนิมเหล็ก	60.40	ตร.ม	127.08	7,675.63	
7	งานไม้แบบ	60.40	ตร.ม	417.53	25,218.81	
8	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	45.30	ลบ.ม.	25.61	1,160.13	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					234,454.08	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง					234,000.00	บาท
(ตัวอักษร)						

สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

หมายเหตุ ใ้รวมค่า factor f ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายเหนือ ตรอก ๙ หมู่ที่ ๓ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๖,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายเหนือ ตรอก ๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลจำป่าหวาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาบด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๙ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด จุดเริ่มต้นโครงการ ข้างบ้านนายันทวิท บัวเทศ จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนางไว จักจุ่ม (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย )
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๕.๒ แบบรายละเอียดการประมาณราคา (ปร.๔)
  - ๕.๓ ใบประมาณงานและราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๖.๑ นางหนึ่งนุช แสนบ้าน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ
  - ๖.๒ นางสาวระยอง ใฝ่ใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  - ๖.๓ นายอนันตชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย กองช่าง

ประเภท งานก่อสร้างรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำปาหวายเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำปาหวาย จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1:เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3	114,883.49	1.2708	145,993.93	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				145,993.93	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				145,500.00	บาท
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

หมายเหตุ

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....23.69.....บาท/

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



รายละเอียดการประมาณราคา

งการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านจำปาหวายเหนือ ตรอก 9 หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50-0.60 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
 ถมผิวปิด ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 เมตร และวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อนพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด  
 เริ่มต้นโครงการ ช่างบ้านมายน์วิท บัวเขต จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนางไว จัดซื้อ

พื้นที่ก่อสร้าง บ้านจำปาหวายเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

ประมาณราควันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง (ค2)	15.00	ลบ.ม	1,894.00	28,410.00	436.00	6,540.00	34,950.00	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม	1,553.00	3,106.00	398.00	796.00	3,902.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม	514.02	1,028.04	99.00	198.00	1,226.04	
2	งานเหล็กเสริม	1.02	ตัน	-	-	4,100.00	4,182.00	4,182.00	
2.1	เหล็ก Ø 6 มม. RB มม.0.222 กก/ม.	0.22	ตัน	24,205.61	5,325.23	-	-	5,325.23	
2.2	เหล็ก Ø 9 มม. RB มม. 0.499 กก/ม.	0.80	ตัน	25,046.73	20,037.38	-	-	20,037.38	
2.3	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	30.65	กก.	33.64	1,031.07	-	-	1,031.07	
3	งานเหล็กฝารางระบายน้ำ								
3.1	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	490.67	กก.	30.22	14,828.05	10.00	4,906.67	19,734.72	
3.2	ทาสีกันสนิมเหล็ก	32.00	ตร.ม	65.00	2,080.00	35.00	1,120.00	3,200.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบรวมไม้คร่าวยึดแบบ	48.00	ตร.ม	186.33	8,943.84	133.00	6,384.00	15,327.84	
4.2	ตะปู	12.00	กก.	36.92	443.04	-	-	443.04	
5	งานดินชุตรวงน้ำ รวมนงานวางท่อ								
5.1	งานดินชุตด้วยเครื่องจักร	36.50	ลบ.ม	-	-	20.15	735.48	735.48	
5.2	งานรื้อผิวคอนกรีต	2.40	ตร.ม.	-	-	115.00	276.00	276.00	
5.3	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 เมตร	7.00	ท่อน	504.67	3,532.69	140.00	980.00	4,512.69	
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>							<b>114,883.49</b>	บาท

หมายเหตุ ได้รวมค่า footer f ใช้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

ใบประมาณงานและราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านจำปาหวายเหนือ ตรอก 9 หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50-0.60 เมตร ยาว 80.00 เมตร พร้อมฝักปิด ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 เมตร หมา 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด  $\varnothing$  0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำปาหวายเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ตามแบบเลขที่ ..... หน่วยงาเข้ารับติดขอบ ..... กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	คอนกรีตโครงสร้าง (ค2)	15.00	ลบ.ม.	2,960.96	44,414.46	
2	งานคอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	2,479.33	4,958.66	
3	งานทรายยกบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	779.03	1,558.05	
4	งานเหล็กเสริม	1.02	ตัน	38,032.35	38,855.57	
5	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	490.67	ก.ก.	51.11	25,078.88	
6	ทาสีกันสนิมเหล็ก	32.00	ตร.ม	127.08	4,066.56	
7	งานไม้แบบ	48.00	ตร.ม	417.53	20,041.63	
8	งานดินชุด้วยเครื่องจักร	36.50	ลบ.ม.	25.61	934.64	
9	งานรื้อฝักคอนกรีต	2.40	ตร.ม	146.14	350.74	
10	ท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing$ 0.40 เมตร	7.00	ท่อน	819.25	5,734.73	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					145,993.93	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง					145,500.00	บาท
(ตัวอักษร)						
หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน						

หมายเหตุ ได้รวมค่า factor f ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ