

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอก ๗ บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจำปาหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอก ๗ บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ ๑๓
- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ตารางเมตร งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง
และงานวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๖.๐๐ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ
เชื่อมถนนลาดยางเดิม และจุดสิ้นสุดโครงการตรงสามแยกเชื่อมถนนลูกครึ่งเดิม พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางหนึ่งนุช	แสนบ้าน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวบัวทอง	ปัญญา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๖.๓ นายอนันต์ชัย	ทาทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ 13 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำป่าหวาย จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	168,673.28	1.2708	214,350.00	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงื่อนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				214,350.00	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				214,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....23.69.....บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอก 7 บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ 13 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ผิวจราจรแบบ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 438.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และงานวางท่อ คสล.Ø 0.30 ม. (มอก.ชั้น 3) จำนวน 6.00 ท่อน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
 จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ลาดยางเดิม และจุดสิ้นสุดโครงการตรงสามแยกเชื่อมถนนลูกทุ่งเดิม รายละเอียดตามแบบแปลน อนุมัติจำป่าหวาย
 ประมาณราคาคำนวณที่..... โดย นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	65.70	ลบ.ม.	1,616.82	306.00	126,329.27	
1.1	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	423.40	ตร.ม	29.59	5.00	14,645.41	
1.2	ยางแอสฟัลท์	17.52	ลิตร	45.00		788.40	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	21.90	ลบ.ม.	514.02	99.00	13,425.14	
3	งานเหล็กเสริม Dowel Bar						
3.1	เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.122	ตัน	21,003.27	3,300.00	2,964.99	
4	งานไม้แบบ	9.99	ตร.ม.	186.33	133.00	3,190.11	
5	งานดินลูกรังถมไหล่ทาง	17.52	ลบ.ม.	80.00	99.00	3,136.08	
6	งานวางท่อ คสล.Ø 0.30 ม. (มอก.ชั้น 3)	6.00	ท่อน	439.26	140.00	3,475.56	
7	งานถมกลางปรับผิวทางเดิม	438.00	ตร.ม.		1.64	718.32	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					168,673.28	บาท
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์					

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบประมาณงานและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทรอก 7 บ้านใหม่ริมบึง หมู่ที่ 13 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ผิวจราจรแบบ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 438.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และงานวางท่อ คสล.Ø 0.30 ม. (มอก.ชั้น 3) จำนวน 6.00 ท่อน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
 จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ลาดยางเดิม และจุดสิ้นสุดโครงการตรงสามแยกเชื่อมถนนลูกรังเดิม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	65.70	ลบ.ม.	2,742.05	180,152.685	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	21.90	ลบ.ม.	779.02	17,060.538	
3	งานเหล็กเสริม	0.122	ตัน	30,894.92	3,769.180	
4	งานไม้แบบ	9.99	ตร.ม.	405.80	4,053.942	
5	งานดินลูกรังถมไหล่ทาง	17.52	ลบ.ม.	227.47	3,985.270	
6	งานวางท่อ คสล.Ø 0.30 ม. (มอก.ชั้น 3)	6.00	ท่อน	736.12	4,416.720	
7	งานถากถางปรับผิวทางเดิม	438.00	ตร.ม.	2.08	911.040	
รวมเป็นทั้งสิ้น					214,000.00	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง						
(ตัวอักษร)						
สงเสริมหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน						

หมายเหตุ ได้ถัวเฉลี่ยค่าอำนวยความสะดวก ค่าผันผวน ดอกเบี้ย ค่าไร่ ภาษีไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ