

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอก ๗ บ้านจำป่าหวายเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลจำป่าหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอก ๗ บ้านจำป่าหวายเหนือ หมู่ที่ ๓
- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนางแก้ว มิ่งขวัญ และจุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายไสว จอมภา (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางวิวิwah	วงศ์ชัย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางพงษ์สิริ	ปิยะมาน	ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๖.๓ นายอนันตชัย	ทาทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำป่าหวายเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำป่าหวาย จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	63,279.18	1.2708	80,415.19	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				80,415.19	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				80,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		แปดหมื่นบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....23.69.....บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


รายละเอียดการประมาณราคา


โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอก 7 บ้านจำปาหวายเหนือ หมู่ที่ 3 ต.จำปาหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 171.00 ตร.ม.
 จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนางแก้ว มีขัวถุ และจุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายไสว จอมภา
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาหวาย

ประมาณราคาวันที่..... โดย นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 Ksc)	25.65	ลบ.ม.	1,616.82	306.00	49,320.33	
	1.1 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	165.30	ตร.ม	29.59	5.00	5,717.73	
	1.2 ยางแอสฟัลท์	6.84	ลิตร	45.00		307.80	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	8.55	ลบ.ม.	514.02	99.00	5,241.32	
3	งานเหล็กเสริม Dowel Bar						
	3.1 เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.048	ตัน	21,003.27	3,300.00	1,166.56	
4	งานไม้แบบ	3.90	ตร.ม.	186.33	133.00	1,245.00	
5	งานดินลูกรังถมไหล่ทาง	0.00	ลบ.ม.	80.00	99.00	0.00	
6	งานฉาบผิวทางเดิม	171.00	ตร.ม.		1.64	280.44	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					63,279.18	บาท
	(ตัวอักษร) ททหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์						

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


ใบประมาณงานและราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอก 7 บ้านจำป่าหวายเหนือ หมู่ที่ 3 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 171.00 ตร.ม.
 จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนางแก้ว มิ่งขวัญ และจุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายไสว จอมภา
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
 ประมาณราคาวินาที..... โดย นายอนันตชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 kg	25.65	ลบ.ม.	2,742.05	70,333.52	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	8.55	ลบ.ม.	779.03	6,660.67	
3	งานเหล็กเสริม	0.048	ตัน	30,884.60	1,482.46	
4	งานไม้แบบ	3.90	ตร.ม.	405.80	1,582.15	
5	งานதாகถางปรับผิวทางเดิม	171.00	ตร.ม.	2.08	356.38	
รวมเป็นทั้งสิ้น					80,415.18	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง					80,000.00	บาท
(ตัวอักษร) แปลงเป็นบาทถ้วน						

หมายเหตุ ได้ถือเฉลี่ยค่าอำนาจการ คำนวณ ดอกเบี้ย ก่าไร ภาษี ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ