

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ บ้านร่องเข้มน หมู่ที่ ๖ ตำบลจำปาหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๒,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ บ้านร่องเข้มน หมู่ที่ ๖
- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายซ้ช ปิงเมือง และจุดสิ้นสุดโครงการ
เชื่อมถนนแหล่งน้ำซับน้ำจำ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคากลาง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางรุ่งนภา	ผัดดี	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายฉัตรระวี	วิรัตน์เกษม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๖.๓ นายอนันตชัย	ทาทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องเข็ม หมู่ที่ 6 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำปาหวาย จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	331,610.49	1.2708	421,410.61	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				421,410.61	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				421,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....23.69.....บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 วิศวกรรมแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.
 พร้อมจ่ายโครงการและจ่ายประชิดพื้นที่ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายซซ์ บึงเมือง และจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมถนนแหล่งน้ำซซ์น้ำเจ้า
 รายละเอียดตามแบบแปลน อนุมัติ.จำป่าหวาย
 ประมาณราคาวันที่..... โดย นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	135.00	ลบ.ม.	1,616.82	306.00	259,580.70	
	1.1 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	877.50	ตร.ม.	29.59	5.00	30,352.73	
	1.2 ยางแอสฟัลท์	36.00	ลิตร	45.00		1,620.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	514.02	99.00	27,585.90	
3	งานเหล็กเสริม Dowel Bar						
	3.1 เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.250	ตัน	21,003.27	3,300.00	6,080.68	
4	งานไม้แฉก	15.39	ตร.ม.	186.33	133.00	4,914.49	
5	งานฉาบกลางปรับผิวทางเดิม	900.00	ตร.ม.		1.64	1,476.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					331,610.49	บาท
	(ตัวอักษร)	สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... สิงห์ วิเศษ กรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..... Chit Sant กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบประมาณงานและราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร โดยพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายชัย บึงเมือง และจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมถนนแหล่งน้ำจ้ำ
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
 ประมาณราคาวันที่..... โดย นายอนันตชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc	135.00	ลบ.ม.	2,744.49	370,506.09	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	779.03	35,056.16	
3	งานเหล็กเสริม	0.250	ตัน	30,884.60	7,727.33	
4	งานไม้แบบ	15.39	ตร.ม.	405.80	6,245.33	
5	งานฉาบผิวทางเดิม	900.00	ตร.ม.	2.08	1,875.70	
รวมเป็นทั้งสิ้น					421,410.61	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง					421,000.00	บาท
(ตัวอักษร)						

สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
 หมายเหตุ ได้ตรวจสอบค่าอำนาจการ ค่าผันผวน ดอกเบี้ย กำไร ภาษี ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ