

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑๖ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลจำป่าหวาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑๖ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘
- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการถนนลาดยางจำป่าหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุดโครงการ STA ที่ กม. ๐+๑๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙๙,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายไพโรจน์ ยอดบุญมา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวระยอง ฝ้ายใจ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	กรรมการ
๖.๓ นายอนันต์ชัย ทาทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำป่าหวาย

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	235,812.57	1.2708	299,670.61	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				299,670.61	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				299,500.00	บาท
(ตัวอักษร)		สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....23.69.....บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


รายละเอียดการประมาณราคา


โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายทางขอย 16) หมู่ที่ 8 ต.จำปาศาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนลาดยางจำปาศาย - บ้านปาง และจุดสิ้นสุดโครงการ STA ที่ กม. 0+160 เมตร


รายละเอียดตามแบบแปลน อปต.จำปาศาย

ประมาณราคาค่าวันที่..... โดย นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	96.00	ลบ.ม.	1,616.82	306.00	184,590.72	
	1.1 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	624.00	ตร.ม.	29.59	5.00	21,584.16	
	1.2 ยางแอสฟัลท์	25.60	ลิตร	45.00		1,152.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	32.00	ลบ.ม.	514.02	99.00	19,616.64	
3	งานเหล็กเสริม Dowel Bar						
	3.1 เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.178	ตัน	21,003.27	3,300.00	4,325.98	
4	งานไม้แบบ	10.94	ตร.ม.	186.33	133.00	3,493.47	
5	งานถากถางปรับผิวทางเดิม	640.00	ตร.ม.		1.64	1,049.60	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					235,812.57	บาท
	(ตัวอักษร)	สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


ใบประมาณงานและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายทางขอย 16) หมู่ที่ 8 ต.จำปาหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ฝัองจางรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนลาดยางจำปาหวาย - บ้านปาง และจุดสิ้นสุดโครงการ STA ที่ กม. 0+160 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาหวาย
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

ประมาณราคาวันที่..... โดย นายอนันตชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	96.00	ลบ.ม.	2,744.49	263,796.48	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	32.00	ลบ.ม.	779.03	24,928.96	
3	งานเหล็กเสริม	0.178	30,898.47	5,497.46		
4	งานไม้แบบ	10.94	ตร.ม.	405.66	4,439.40	
6	งานฉากลางปรับผิวทางเดิม	640.00	ตร.ม.	2.08	1,331.12	
รวมเป็นทั้งสิ้น					299,993.42	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				299,500.00	บาท	
(ตัวอักษร)						

สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ถือเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าผันผวน ดอกเบี้ย ค่าโร ภาษี ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ