

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 1 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 305,600.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 1
 - สายที่ 1 ขอย 5 เชื่อมขอย 6 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 429.00 ตร.ม. และช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 137.50 ตร.ม. รวมมีพื้นที่ผิวจราจรทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 566.50 ตร.ม. และงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายณรงค์ชัย เชียงกว่าว จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิม ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายพัฒน์ ฉลาดการ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย)
 - สายที่ 2 ตรอก 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนลาดยางสายจำปาสาย-แม่กา จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางส่วย ภาระจริง (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2559
 - เป็นเงิน 305,500.- บาท (สามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายพรชัย นามวงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
 - 6.2 นางสาวบัวทอง ปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 - 6.3 นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 1 ต.จำปาสาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 วิศวกรรมแบบ ค.ส.ล. สายที่ 1 ขยาย 5 เชื่อมต่อ 6 วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 429.00 ตร.ม.
 และช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 137.50 ตร.ม. รวมมีพื้นที่ผิวจราจรทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 566.50 ตร.ม.
 การจะจริงและป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุดและงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่ 1 บริเวณบ้าน นายณรงค์ชัย เชียงแก้ว
 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิม ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายพัฒน์ ฉลาดการ สายที่ 2 ตรง 4 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนลาดยางสายจำปาสาย -แม่กา จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางสวย การะจริง

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาสาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย

ประมาณราคารวันที่.....23 ม.ค. 2559.....

โดย นายปรัชญา แสงแก้ว

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	97.13	ลบ.ม.	1,616.82	306.00	186,763.51	
	1.1 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 เมตร	625.00	ตร.ม	25.00	5.00	18,750.00	
	1.2 ยางแอสฟัลท์	25.90	ลิตร	40.00		1,036.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	32.38	ลบ.ม.	514.00	99.00	19,848.94	
3	งานเหล็กเสริม						
	3.1 เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.180	ตัน	19,678.51	3,300.00	4,136.13	
4	งานไม้แบบ	15.39	ตร.ม.	186.00	133.00	4,909.41	
5	งานดินถมไหล่ทาง	20.25	ลบ.ม.	80.00	99.00	3,624.75	
6	งานฉาบผิวทางเดิม	647.50	ตร.ม.		1.60	1,036.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					240,104.74	บาท
	(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรชัย นามวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววัลลภ ปัญญา)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันตชัย ทาทอง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลจำปาสวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำปาสวาย

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23


เดือน มกราคม


พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	240,104.74	1.2726	305,557.29	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				305,557.29	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				305,500.00	บาท
(ตัวอักษร)		สามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

หมายเหตุ

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 มกราคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....20.02.....บาท/ลิตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรชัย นามวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวบัวหลง ปัญญา)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันตชัย ทาทอง)

ใบประมาณงานและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเวียง หมู่ที่ 1 ต.จำปาสาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 โครงสร้างแบบ ค.ส.ล. สายที่ 1 ขยาย 5 เชื่อมซอย 6 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 429.00 ตร.ม.
 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. สายที่ 1 ขยาย 5 เชื่อมซอย 6 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 429.00 ตร.ม.
 การจะจริงและป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุดและงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่ 1 บริเวณบ้าน นายณรงค์ชัย เขียงกว่าง
 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิม ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายพัฒน์ ฉลาดการ สายที่ 2 ตรอก 4 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง
 จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนลาดยางสายจำปาสาย -แม่กา จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางสววย ภาระจริง
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาสาย
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย
 โดย นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว

ประมาณราคาวันที่...23 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 Ksc)	97.13	ลบ.ม.	2,706.21	262,854.91	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	32.38	ลบ.ม.	780.10	25,259.76	
3	งานเหล็กเสริม	0.18	ตัน	29,242.39	5,263.63	
4	งานไม้แบบ	15.39	ตร.ม.	405.96	6,247.72	
5	งานดินถมไหล่ทาง	20.25	ลบ.ม.	227.79	4,612.86	
6	งานฉาบผิวปรับปรุงทางเดิม	647.50	ตร.ม.	2.04	1,318.41	
รวมเป็นทั้งสิ้น					305,557.29	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				305,500.00	บาท	
(ตัวอักษร)				สามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน		

หมายเหตุ ได้ฉีกเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าผันผวน ดอกเบี้ย กำไร ภาษี ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย นามวงศ์)

ลงชื่อ..... 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนัฏสง ปัญญะ)

ลงชื่อ..... 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันตชัย ทาทอง)