

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปวัดร่องชุย หมู่ที่ 10
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,700.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปวัดร่องชุย หมู่ที่ 10
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 536.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ทางไปวัดร่องชุย พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2559
เป็นเงิน 250,600.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายไพโรสน ยอดบุญมา ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.2 นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 - 6.3 นางสาวบัวล่อง ปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางไปวัดร่องขุ่น บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 วิศวกรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 536.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการทางไปวัดร่องขุ่น

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2559

โดย นายปรัชญา แสงแก้ว

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคาวัสดุ (บาท) | ค่าแรงงาน (บาท) | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | | | | |
| 1 | งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสิร์จ ST 240 ksc) 1.1 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร 1.2 ยางแอสฟัลท์ | 80.40 | ลบ.ม. | 1,616.82 | 306.00 | 154,594.73 | |
| | | 522.60 | ตร.ม | 25.00 | 5.00 | 15,678.00 | |
| | | 21.44 | ลิตร | 40.00 | | 857.60 | |
| 2 | งานทรายหยาบรองพื้น | 26.80 | ลบ.ม. | 514.00 | 99.00 | 16,428.40 | |
| 3 | งานเหล็กเสริม 3.1 เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร | 0.149 | 19,678.51 | 3,300.00 | 3,423.98 | | |
| 4 | งานไม้แบบ | 9.17 | ตร.ม. | 186.00 | 133.00 | 2,923.83 | |
| 5 | งานดินถมไหล่ทาง | 12.06 | ลบ.ม. | 80.00 | 99.00 | 2,158.74 | |
| 6 | งานฉาบฉวยปรับผิวทางเดิม | 536.00 | ตร.ม. | | 1.60 | 857.60 | |
| | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | | | | | 196,922.88 | บาท |

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพโรจน์ ยอดบุญมา)



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา แสงแก้ว)



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวบัวล่อง ปัญญา)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องซุย หมู่ที่ 10 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำปาหวาย

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23


เดือน มกราคม


พ.ศ. 2559


| ที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | ค่า Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|----------|
| 1 | ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล. | 196,922.88 | 1.2726 | 250,604.05 | |
| 2 | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด | | | | |
| | ใช้ค่า Factor F งานอาคาร | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษี.....7.....% | | | | |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 250,604.05 | บาท |
| คิดค่าใช้จ่ายเพียง | | | | 250,600.00 | บาท |
| (ตัวอักษร) | | สองแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน | | | |
| ระยะเวลาการก่อสร้าง | | วัน | | | |

หมายเหตุ

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 มกราคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....20.02.....บาท/ลิตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพโรจน์ ยอดบุญมา)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรัชญา แสงแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวบัวทอง ปัญญา)

ใบประมาณงานและราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางไปวัดร่องซุย บ้านร่องซุย หมู่ที่ 10 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 536.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการทางไปวัดร่องซุย

รายละเอียดตามแบบแปลน อยบต.จำป่าหวาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2559

โดย นายปรัชญา แสงแก้ว

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ง

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมจำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------|---|-----------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | | | |
| 1 | งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc) | 80.40 | ลบ.ม. | 2,708.71 | 217,780.46 | |
| 2 | งานทรายหยาบรองพื้น | 26.80 | ลบ.ม. | 780.10 | 20,906.78 | |
| 3 | งานเหล็กเสริม | 0.149 | ตัน | 29,242.45 | 4,357.36 | |
| 4 | งานไม้แบบ | 9.17 | ตร.ม. | 405.96 | 3,720.86 | |
| 5 | งานดินถมไหล่ทาง | 12.06 | ลบ.ม. | 227.80 | 2,747.21 | |
| 6 | งันฉากถางปรับผิวทางเดิม | 536.00 | ตร.ม. | 2.04 | 1,091.38 | |
| รวมเป็นทั้งสิ้น | | | | | 250,604.05 | บาท |
| คิดค่าใช้จ่ายเพียง | | | | 250,600.00 | บาท | |
| (ตัวอักษร) | | | | สองแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน | | |

หมายเหตุ ได้ทัวเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่ำผันผวน ดอกเบีย กำไร ภาษี ใว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพโรสน ยอดบุญมา)



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา แสงแก้ว)



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวบัวทอง ปัญญา)