

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ 4 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 256,500.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ 4
 - สายที่ 1 ตรอก 4 ทางเข้าอุ้งนายเกษม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 95.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางสายจำป่าหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเอกพจน์ วังผา
 - สายที่ 2 ทางเข้าอุ้ง VIP ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางสายพะเยา - เชียงคำ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าอุ้ง VIP พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2559
 - เป็นเงิน 256,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายไพโรจน์ ยอดบุญมา ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.2 นางสาวระยอง ใฝ่ใจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
 - 6.3 นายอนันตชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ 4 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. สายที่ 1 ตรอก 4 ทางเข้าอยู่เลข 38.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 95.00 ตร.ม.
 พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางสายจำป่าหวาย- บ้านปาง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเอกพจน์ วังผา
 สายที่ 2 ทางเข้า VIP ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางสายพะเยา - เชียงคำ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าตู้ VIP

รายละเอียดตามแบบแปลน อปต.จำป่าหวาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2559 โดย นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งานรับพื้นที่ทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	82.05	ลบ.ม.	1,616.82	306.00	157,767.38	
	1.1 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	531.90	ตร.ม	25.00	5.00	15,957.00	
	1.2 ยางแอสฟัลท์	21.88	ลิตร	40.00		875.20	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	27.35	ลบ.ม.	514.00	99.00	16,765.55	
3	งานเหล็กเสริม						
	3.1 เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.152	ตัน	19,678.51	3,300.00	3,494.25	
4	งานไม้แบบ	10.33	ตร.ม.	186.00	133.00	3,294.76	
5	งานดินถมไหล่ทาง	13.59	ลบ.ม.	80.00	99.00	2,432.61	
6	งานฉาบถากปรับผิวทางเดิม	547.00	ตร.ม.		1.60	875.20	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					201,461.95	บาท
	(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทสตางค์						

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพโรจน์ ยอดบุญมา)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวระยอง ใฝ่ใจ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ชัย ทาทอง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำป่าหวาย

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23


เดือน มกราคม

พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	201,461.95	1.2726	256,380.48	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				256,380.48	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				256,000.00	บาท
(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

หมายเหตุ


น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 มกราคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....20.02.....บาท/ลิตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพโรจน์ ยอดบุญมา)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวระยอง ใฝ่ใจ)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ชัย ทาทอง)

ใบประมาณงานและราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ 4 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 วิศวกรรมแบบ ค.ส.ล. สายที่ 1 ทรอก 4 ทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 95.00 ตร.ม.
 พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางสายจำป่าหวาย- บ้านปาง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเอกพจน์ วังผา
 สายที่ 2 ทางเข้าหมู่บ้าน VIP ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางสายพะเยา - เชียงคำ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าตู้ VIP
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
 หน่วยงานรับผิดชอบ
 โดย นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว
 ประมวลราคาวันที่ 23 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	82.05	ลบ.ม.	2,708.05	222,195.43	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	27.35	ลบ.ม.	780.10	21,335.84	
3	งานเหล็กเสริม	0.15	29,242.45	4,446.78		
4	งานไม้แบบ	10.33	ตร.ม.	405.96	4,192.91	
5	งานดินถมไหล่ทาง	13.59	ลบ.ม.	227.80	3,095.74	
6	งานฉาบผิวทางเดิม	547.00	ตร.ม.	2.04	1,113.78	
รวมเป็นทั้งสิ้น					256,380.48	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				256,000.00	บาท	
(ตัวอักษร)						
สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน						

หมายเหตุ ได้คำนวณราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

ค่าไร่

ค่าไร่


ค่าไร่

ค่าไร่

ค่าไร่

ค่าไร่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพโรจน์ ยอดบุญมา)



ลงชื่อ.....

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวระยอง ใฝ่ใจ)

ลงชื่อ.....

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ชัย ทาทอง)