

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหลายฮ้อง หมู่ที่ 5
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 56,900.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหลายฮ้อง หมู่ที่ 5
- ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางสายจำปาสาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายปาง ทาทอง (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2559
เป็นเงิน 56,800.- บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายณัฏพงค์ ศิริกัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นางสาวพรณี ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 - 6.3 ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย สุขศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหล้าชัย หมู่ที่ 5 ต.จำปาหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.
 พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางสายจำปาหวาย - บ้านปาง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนาบ้าง ทาทอง
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาหวาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
 หน่วยงานรับผิดชอบ
 โดย นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ง

ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	18.00	ลบ.ม.	1,616.82	306.00	34,610.76	
	1.1 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	115.20	ตร.ม.	25.00	5.00	3,456.00	
	1.2 ยางแอสฟัลท์	4.80	ลิตร	40.00		192.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	514.00	99.00	3,678.00	
3	งานเหล็กเสริม						
	3.1 เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.033	ตัน	19,678.51	3,300.00	758.29	
4	งานไม้แบบ	3.28	ตร.ม.	186.00	133.00	1,046.32	
5	งานดินถมไหล่ทาง	4.32	ตร.ม.	80.00	99.00	773.28	
6	งานதாகวางปรับผิวทางเดิม	120.00	ตร.ม.		1.60	192.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					44,706.65	บาท
	(ตัวอักษร)	สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกบาทหกสิบห้าสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ..... (นายณัฏพงค์ คิริกัน)

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพรณี ศรีบุญเรือง)


ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย สุขศิริ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลายห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาสวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำปาสวาย

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	44,706.65	1.2726	56,893.68	
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เลื่อนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				56,893.68	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				56,800.00	บาท
(ตัวอักษร)		ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

หมายเหตุ

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 มกราคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....20.02.....บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏพงค์ ศิริกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรณี ศรีบุญเรือง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย สุขศรี)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหล้าฮ้าง หมู่ที่ 5 ต.จำปาหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร ทหนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.

พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนลาดยางสกจจำปาหวาย - บ้านปาง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านมายั้ง ทางของ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาหวาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

โดย นายปรัชญา แสงแก้ว

ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2559

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานขึ้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	18.00	ลบ.ม.	2,704.89	48,688.10	
2	งานทราดยาบบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	780.10	4,680.62	
3	งานเหล็กเสริม	0.033	ตัน	28,926.85	965.15	
4	งานไม้แบบ	3.28	ตร.ม.	405.56	1,331.76	
5	งานดินถมไหล่ทาง	4.32	ลบ.ม.	227.80	984.08	
6	งานฉากลายประดับทางเดิม	120.00	ตร.ม.	2.04	244.34	
	รวมเป็นทั้งสิ้น				56,894.05	บาท
	คิดค่าใช้จ่ายเพียง			56,800.00	บาท	
	(ตัวอักษร)					

หมายเหตุ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

ขอเป็นอันสรุป

ราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฏพศ ศิริกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพรณี ศรีบุญเรือง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย สุขศรี)