

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องเข็ม หมู่ที่ 6 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 161,000.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องเข็ม หมู่ที่ 6
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้านนางศรีลัย นามจิต จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนายผล นามจิต พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2559
เป็นเงิน 161,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นางวิวาท์ วงศ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - 6.2 นายณัทพงศ์ ศิริกัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.3 นางพงษ์สิริ ปิยะมาน ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องเข็ม หมู่ที่ 6 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางศรีสัย นามจิต จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนาชายผล นามจิต

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ประมาณราคาวันที่ 23 มกราคม 2559

โดย นายปรัชญา แสงแก้ว

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสิร์จ ST 240 ksc) 1.1 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร 1.2 ยางแอสฟัลท์	51.30 330.60 13.68	ลบ.ม. ตร.ม. ลิตร	1,616.82 25.00 40.00	306.00 5.00	98,640.67 9,918.00 547.20	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	17.10	ลบ.ม.	514.00	99.00	10,482.30	
3	งานเหล็กเสริม 3.1 เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.095	ตัน	19,678.51	3,300.00	2,182.96	
4	งานไม้แบบ	7.80	186.00	133.00	2,488.20		
5	งานดินถมไหล่ทาง	10.26	ลบ.ม.	80.00	99.00	1,836.54	
6	งานถนนทางปรับปรุงทางเดิม	342.00	ตร.ม.		1.60	547.20	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					126,643.07 บาท	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสตางค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิภาห์ วงศ์ชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏพงค์ ศิริกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพงษ์ลลิตา ปิยะมาน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย กองช่าง

ประเภท งานถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องเข็ม หมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ อบต.จำป่าหวาย

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23


เดือน มกราคม

พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรแบบ คสล.	126,643.07	1.2726	161,165.97	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด				
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	سیونไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				161,165.97	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				161,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

หมายเหตุ


น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 มกราคม 2559 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....20.02.....บาท/ลิตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิวิทย์ วงศ์ชัย)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัทพงศ์ ศิริกัน)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพงษ์สิริ ปิยะมาน)

ใบประมาณงานและราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องเข็ม หมู่ที่ 6 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา มีวงจราคาแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร
 ทน 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราคาไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางศรีลย์ นามจิต จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนาชายผล นามจิต

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย
 ประมวลราคากันที่ 23 มกราคม 2559

หน่วยงานรับผิดชอบ
 โดย ภาณุไพรัชคา แสงแก้ว

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
 สำเนา: นายช่างโยธา 6 ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานชั้นพื้นทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 ksc)	51.30	ลบ.ม.	2,706.59	138,848.13	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	17.10	ลบ.ม.	780.10	13,339.77	
3	งานเหล็กเสริม	0.095	ตัน	29,219.10	2,778.03	
4	งานไม้แบบ	7.80	ตร.ม.	406.08	3,166.48	
5	งานดินถมไหล่ทาง	10.26	ลบ.ม.	227.80	2,337.18	
6	งานถากถางปรับผิวทางเดิม	342.00	ตร.ม.	2.04	696.37	
รวมเป็นทั้งสิ้น					161,000.00	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง						
(ตัวอักษร)						

หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ตรวจสอบแล้วค่าอำนาจการ ค่าผันผวน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ดอกเบีย่ กำไร ภายในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิภาห์ วงศ์ชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏพงค์ ศิริกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพงษ์ลลิตา ปิยะมาน)